

Од. Краеведческ. уч.

Исполнительный комитет Брянского областного Совета
депутатов трудящихся

РЕШЕНИЕ № 333

1 июня 1961 года

гор. Брянск

Об утверждении списка объектов живой
и нематеринской природы по Брянской облас-
ти, подлежащих сохранению, как памят-
ники природы.

Исполнительный комитет областного Совета депута-
тов трудящихся решает:

1. В соответствии с Законом об охране природы РСФСР
и рекомендацией Академии наук СССР взять под особую охрану
и наблюдение памятники живой и нематеринской природы (ценные
лесные насаждения, их отдельные участки, дендрарии, парки,
рощи, места красивых природных ландшафтов и извзвешей,
геологические образования, озера и др.), имеющие историче-
ское, научное, культурное, оздоровительное и эстетичес-
кое значение, с закреплением их для охраны за предприятиями,
учреждениями, школами и др. организациями, согласно
приложению № 1.

2. Установить для охраняемых объектов ограниченный
режим пользования:

а) в ценных лесных насаждениях и их отдельных участ-
ках принять режим пользования, установленный для лесов
первой группы;

б) в дендрариях, старинных парках, рощах и лесопарках и в отношении уникальных деревьев применять режим парковых хозяйств с разрешением рубки только мертвых или угрожающих падением деревьев или вырубку кустарников только с целью их очистки;

в) в местах красивых ландшафтов и пейзажей запретить вырубку древесной и кустарниковой растительности, нарушающие поверхности почвы и травяного покрова, разработку недр и возведение различных зданий и сооружений без соответствующего на то разрешения;

г) на лугах, представляющих естественные растительные сообщества с редкими видами трав, производить только поверхностное улучшение, без подъема пласта и укосы;

д) по объектам геологии запретить проектирование и использование и раскопки, кроме раскопок с научной целью, а также нарушение поверхности и травяного покрова;

е) по озерам - воспретитьловлю рыбьи запрещенными орудиями и использование всяких других вонюков, нарушающих нормальное развитие цепной водной фауны, а также вырубку древесной и кустарниковой растительности в пределах 100 м. от берегов.

3. Обязать окружными и ю. поднестровским учреждениям при расчистках, раскорчевках, проведении лугоподниоративных работ, вырубке лосса и подлеска разместить и уничтожить виды древесной, кустарниковой и травянистой растительности и хвои и других растений, согласно приложению № 2.

4. Изучение, разработку правил использования, соблюдения и охраны, пополнение перечня объектов живой и

3.

цесивской природы на территории области поручить Брянскому областному отделению Всероссийского общества охраны природы, с приглашением заинтересованных учреждений и лиц.

5. Проведение инвентаризации, составление паспорта и охранных актов, установление на местах инвентаризаций предупредительных аншлагов ветеринарной организации, несущие ответственность за сохранность объектов, согласно приложению № 1, под контролем и наблюдением областного отделения общества охраны природы и по разработанной им документации (историки, паспорта, борны).

Брянску


6. Поручить геоморфологическому институту (директору тов. Найдиеву) через кафедры ботаники, дендрологии, лесоводства и лесных культур и рабочим комиссиям в течение 1961 года симами рабочими отделений общества охраны природы, сподвижников, работникам вузов и техникумов, школ уточнить места пронастания реликтовых, уникальных и редких растений для установления границ заповедных мест.

7. Рекомендовать рабгорисполнкомам издавать решения об установлении объектов, подлежащих особой охране, имеющих рабочее или местное значение.

8. Установить ответственность учреждений, организаций, должностных и частных лиц за уничтожение, повреждение или утрату особо охраняемых объектов, определенных настоящим решением, в соответствии с законоположениями.

4.

9. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на заместителя председателя исполнкома
гор. Комарова.



ОИ

Приложение № 1
к решению исполнкома областного
Совета депутатов трудящихся от
1 июня 1961 года № 333.

С П И С О К

памятников живой и погибшей природы по
Брянской области, имеющие научное, культурное,
оздоровительное и эстетическое значение, под-
ложенные охране как памятники природы на
основании Закона об охране природы РСФСР.

Наименование объектов	Нестандардные (район, сельсовет, лесхоз, леснич- ество)	Красное значение	Площадь в га	I : 1 : 2 : 3 : 4					
				1	2	3	4		
<u>I. Памятники живой природы</u>									
<u>a) Ценные лесные насаждения</u>									
1. Этапон лесов всего Брянского лесного мас- сива - Каракинско-Кури- ловское опытное лесин- чество	Дубровский р-н, Научное учебно-опытный лес- хоз, Каракинско- Куриловское лесин- чество Брянского техниоморгического института		6791						
2. Второй этапон Брян- ского лесного массива - Брянское опытное лесничество	Брянский р-н, опыт- ный лесхоз техни- ологического инсти- тута	Научное	1746						
3. Участок заповедного сослового леса в Брян- ском районе	Брянский р-н, Брян- ский лесхоз, кв. № 71 Комковского лесничества	Научное	12						

2.

Продолжение приложения № I

	I	:	2	:	3	4
Участок высокопроизводительного соснового леса в Навлинском р-не, Сидоровской лесничестве	Навлинский р-н, Сидоровский с/совет, Навлинский лесопромзоз, Сидоровское лесничество, км. № 37 и 38	Научное	165			
Эталон высокопроизводительных лесов южной части Брянского района, Алтуховской лесничестве	Навлинский р-н, Алтуховский с/совет, Навлинский лесопромзоз, Алтуховское лесничество, км. № 20	Научное	103			
То же в Борцовском лесничестве того же лесопромзоза	Нарынский р-н, Литвиновский с/совет, Нарынский ЛПХ, Борцевское лесничество, км. № 63	Научное	113			
Боренский заказник	Трубчевский р-н, Трубчевский ЛПХ, Боренское лесничество, км. 45, 46, 54, 55, 64 и 65	Научное и эстетическое	435			
Лубрави граба	Новоанбковский р-н, Зимниковский лесоз., Собиновское лесничество	Научное	21			
Урочище "Рудаки"	Карачевский р-н, Карачевский лесоз., Наро-Озерецкое лесничество, км. № 126	Научное	110			
Лесная пача "Соколий бор"	Рогнединский р-н, Гуковский лесоз., Рогнединское лесничество, км. № 24-46	Научное и эстетическое	667			

3.

Продажи юнко приюталия № 1

I	2	3	4
Брянский партизан- ский заповедник	Дятьковский и Брян- ский р-ны, Болотный лесозавод, Фоминское лесничество, кв. № 30, 31, 42, 43, 56, 57, 58, 44	Историчес- кое и пос- пятатель- ное	933,0
Трубчевский парти- занский заповедник	Трубчевский р-н, Трубчевский ЛПЗ, Обстронукское лес- ничество	То же	1276,0
б) Дендрарии, парки, аллеи			
Дендрарий Брянского опытного лесничества	Брянский р-н, учеб- но-опытный лесхоз Ботанического института, Брянское опытное лесничест- во, км. № 30	Научное	6,0
Дендрарии и лесные полосы на территории областной выставки	Гор. Брянск, Красно- армейская ул., тер- ритория областной выставки	Научное	2,5
Старинный парк в п. Локоть	Брасовский р-н, пос. Совет	Научное, туристиче- ское	6,0
Старинный парк в с. Лиличи	Суражский р-н, Лилический с/совет, комплекс им. Чайкина	Научное и эстетичес- кое	21,0
Старинный парк "Хутор Любим"	Новозибковский р-н, Вилуковский с/совет	Научное и эстетичес- кое	12,0
Старинный парк при доме отдыха "Вышки"	Клищевский р-н, дом отдыха "Вышки"	Научное, эстетичес- кое и оздо- ровительное	7,0

Продолжение приложения № 1

1	2	3	4
Старинный парк при доме отдыха "Красный Рог"	Почепский р-н, Красноборский с/совет, дом отдыха "Красный Рог"	Историче- ское, эсте- тическое и культурное	9,6
Парк в с. Овстуг	Луховский р-н, Овстугский с/совет, с. Овстуг	Историче- ское и культурное	2,0
Парк при Хотимевской сельскохозяйственной школе	Брянский р-н, Хотимевский с/со- вет	Эстетиче- ское и культурное	3,0
Старинный парк в с. Трехбратском	Дубровский р-н, с. Трехбратское	Эстетиче- ское, куль- турно- оздорови- тельное	5,0
Старинный парк в с. Ревин	Нарышкинский р-н, Ревинский с/совет, с. Ревин	Научное и эстетиче- ское	7,0
Старинный городской парк в г. Трубчевске	Гор. Трубчевск Трубчевского р-на	Научное, эстетиче- ское и культурное	6,0

в) Уникальные деревья

Дуб-волнистый и его спутник осокорь	Брянский р-н, Супоневский с/совет, у быв. Слоненского ионострия	Научное
Дуб-волнистый с калом	Севский р-н, Севский лесхоз, Кисельское лесничество, кв. № 50, лин. 6, I	Научное

1393 - Великан *Красная Слободка*,
Мглинского р-на
(п. Огненка, участок № 21)

5.

Продолжение приложения № I

I	2	3	4
Дуб с пирамидальной кроной	Гор. Брянцы, городской парк	Научное	-
Деревья камтала конского	Клинцовский р-н, Чижовский с/совет, д. Фосовичи	Научное	-
Брянская шелковница	Гор. Новозыбков, с/швр педагогического института	Научное	-
Брянская шелковница	Клинцовский р-н, Ново-Ропечский с/совет, колхоз им. Ленина	Научное	-
Дуб-великан	Клинцовский р-н, Тимашевский с/совет, возле дома пивадидов	-	
г) Рощи, лесопарки Роща "Соловьи"	Гор. Брянск, Советский район	Эстетическое и культурное	158
Комсомольская Бабаева роща	Гор. Брянск, Советский район	Эстетическое и культурное	96
Роща "Лесные сараи"	Гор. Брянск, Советский район	Эстетическое и культурное	5,0
Роща "Власова Будка"	Гор. Брянск, Болтицкий р-н, Болтицкаг лесхоз и лесничество, кв. № II	Эстетическое и культурное	72

6.

Продолжение приложения № I

I	2	3	4
Роща "Долгий Бор"	Гор. Брянск, Беллин- ский р-н, Беллинский лесхоз, Беллинское лесничество № 12	Эстетичес- кое и культурное	46
Хотимовский лесо- парк	Брянский р-н, Глебовский с/совет, п. Хотилово, Беллин- ский лесхоз, Сель- ское лесничество, № 90 и 91	Эстетичес- кое, культур- ное и оздо- ровительное	183
Луковский лесопарк	Луковский р-н, Луковский лесхоз, Луковское лесничест- во, № II и 12	Эстетичес- кое, куль- турное и оздорови- тельное	154 в т. ч. под оздоро- вия учреж- дениями 15,4

д) Красивые ландшафты
и пейзажи

✓ "Десминские Тигуки"	Трубчевский р-н, близ с. Новости- рицы	Эстетичес- кое	-
Красногорские ландшафты	Красногорский р-н, близ п. Красная гора	Эстетичес- кое	-
Пойменные дубравы	Выгоничский р-н, против дер. Уты	Эстетичес- кое	-
Березовые старин- ные аллеи	Трубчевский р-н, тракт Брянск- Трубчевск	Эстетичес- кое	-
Березовые старин- ные аллеи	Суражский р-н, тракт Сураж-Клинцы	Эстетичес- кое	-

7.

Продолжение приложения № I

1	2	3	4
✓ "Золотые кольца"	Луховицкий р-н, по р. Десне, у пос. Луховицк	Эстетическое	-
✓ Рогнединские ландшафты	Рогнединский р-н, близ с. Нагимского	Эстетическое	-
✓ Нерусские пейзажи дубравы	Брасовский, Суздальский р-ны, поима р. Нерусса	Эстетическое	-

а) Луга и луговые растения

✓ Луг Хотылевской сельскохозяйственной школы	Бринский р-н, Хотылевский с/совет, по левому берегу р. Десны	Научное	Примерно 5 га
✓ Луг возле рощи "Соловьи"	Гор. Бринск, Советский р-н, на правом берегу р. Десны	Научное	Примерно 4 га
✓ Луг у д. Красная	Трубчевский р-н, Теленкинский с/совет, против д. Красной	Научное	Примерно 5 га

II. Памятники природы

а) геологические

✓ Крупнейший овраг "Переторги"	Вигонитский р-н, Колодникский с/совет, близ с. Переторги по р. Десне	Научное и туристическое	55,0
--------------------------------	--	-------------------------	------

8.

Продолжение приложения № I

I	2	3	4
Неловыес крутое склоны по правому берегу р. Десны	Брянский р-н, Сурови- цкий с/совет, у быв. Свято- го Николая	Научное и туристическое	3,5
Приплутские высоты на р. Ипуть	На протяжении 20 км. по правому берегу р. Ипуть между с. Ущорище Клинцов- ского р-на и с. И. Бобовичи Новозиб- ковского р-на	Научное и туристическое	20 км.
Кончие отложения юса- са на водоразделе при- токов р. Десны (Сне- гови, Навли, Ревы)	Карабинский р-н, Петровский с/совет, близ с. Петрово	Научное	Протяже- ние до 2 км.
Обнажение погребенной почвы в овраге "Приливок"	Гор. Брянск, южная окраина (в 200 м. от ул. Красноарме- ской)	Научное	Протяже- ние до 4 н.
Обнажение с озерно- ледниковыми отложе- ниями на правом бере- гу р. Судость	Погарский р-н, Посудничский с/совет	Научное	Протяже- ние до 6 н.
Обнажение с озерно- ледниковыми отложе- ниями на правом бере- гу р. Десны	Брянский р-н, Хотимовский с/со- вет, близ с. Хотимово	Научное, туристическое	Протяже- ние до 12 н.
Останец на побье р. Судость	Погарский р-н, Чаусский с/совет в районе с. Салычи	Научное	Протяже- ние до 7 н.
Обнажение третичных отложений на правом берегу р. Ипуть	Новозибковский р-н, Старо-Бобовичский с/совет (700 м. к северу от с. С. Бабо- вичи)	Научное	Протяже- ние до 3 н.

Продолжение приложения № I

I	:	2	:	3	:	4
---	---	---	---	---	---	---

б) Озёра

✓ Озеро "Ореховое" (Каланов)	Луковский р-н, Летош- никовский с/совет, туристи- ческое сорокова "Конжунар"	Научное и туристическое	37,5
✓ Озеро "Бечено"	Луковский р-н, Дятько-Научное и вический с/совет туристи- ческое	41,5	
✓ Озеро "Святос"	Дятьковский р-н, Дятьковский лес- промхоз, кв. № 81 Шемонского лесни- чества и кв. № 66 Зибернского лес- ничества	Научное и туристическое	25,4
✓ Озера Перенские Большое и Малое	Трубчевский р-н: Трубчевский лесх. кв. № 54, 55, 64	Научное и туристическое	Б.-32,5 М.-18,0
✓ Озеро "Круглое"	Брянский р-н, Болиц- кий лесхоз, Фокин- ское лесничество, кв. № 58	Научное, эстетичес- кое	8,5

10.

Продолжение приложения № I.

Назначение объектов	Краткое описание объекта	В чём ведётся важность находится в области	
I	5	6	7

I. Памятники живой природы

a) Ценные лесные насаждения

Эталон лесов всего Брянского лесного массива - Каракачано-Крыловское опытное лесничество

Опытная база быв. Каракачано-Крыловской лесной школы, а опытного лесхоза, затем Брянского лесохозяйственного института, Каракачано-Крыловского института. Характерно многими различными, разнообразными типами леса, высокопроизводительными лесными насаждениями, ценных участками лесных культур, заложенными различными способами. Ведутся опытные работы по проведению рубок ухода за лесом, имеющие большое научное значение. В лесничестве создан дендрарий площадью 0,5 га, где имеется 100 видов древесной и кустарниковой растительности (горная сосна, можжевельник, лиственница, пихта, псевдотсуга и др.).

Второй эталон Брянского лесного массива - Брянское опытное лесничество

Опытное лесничество, открытое в 1906 году, где работали известные учёные Г.И. Высоцкий, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, А.В. Тюрик и др. Учебная база технологического института. В лесничестве преобладают сосновые насаждения различных типов, а также участки хвойно-широколиственного леса. Все они весьма характерны для Брянского лесного массива. В лесничестве имеется много ценных лесных культур, в т.ч. кедра, сосен-экзотов и др., а также постоянных пробных площадей по рубкам ухода.

Учебно-опытного лесхоза институту технологии лесного научное

Учебно-опытного лесхоза институту технологии лесного научное

Учебно-опытного лесхоза институту технологии лесного научное

II.

Продолжение приложения № I

I	:	5	:	6	:	7
Участок заповедного соснового леса в Брянском районе		Характерный участок высоко- производительных сосновых лесов Брянского лесного массива. Таксационная характеристика: состава IOC 75-80 лет, с подростом ели и единичными деревьями С и Е 150-250 лет; Н-29, ср.Д-44, полнота - 0,8; запас 400 м ³		Брянского лесхоза Ковровского лесничества	Брянскому лесхозу Ковровского лесничества	научные
Участок высокопроизводительного соснового леса в Навлинском районе, Сидоровском лесничестве		Высокопроизводительное насаждение с преобладанием сосны I бонитета 70-75 лет и примесью бересняка с дубовым подростом. Тип - сосново-дубовый, средних полнот, I-II бонитет с запасом от 200 до 260 кбм.		Навлинского леспромхоза му леспромхозу Сидоровского лесничества	Навлинского леспромхоза му леспромхозу Сидоровского лесничества	научные
Эталон высокопроизводительных лесов южной части Брянского района, Алтуховское л-во		Высокопроизводительные насаждения с преобладанием сосны I бонитета, в возрасте 140 лет, с запасом от 400 до 500 кбм. Тип - сосново-лиственниковый		Навлинского леспромхоза му леспромхозу Алтуховского лесничества	Навлинского леспромхоза му леспромхозу Алтуховского лесничества	научные
То же в Борщевском лесничестве леспромхоза		Высокопроизводительные насаждения с преобладанием сосны и примесью Е, Д, Б, О I-II бонитетов, I-U-U1 классов возраста, с запасом 220-260 кбм. Там же отдельные участки с преобладанием дуба и примесью С, Б. II бонитета в возрасте 100 лет, типы леса - сосново-лиственниковый, сосново-лещинковый, дуб-лиственниковый		Навлинского леспромхоза му леспромхозу Борщевского лесничества	Навлинского леспромхоза му леспромхозу Борщевского лесничества	научные
Зеренский заказник		Типичный уголок Брянских лесов, окружающий озера Большое и Малое Зеренские. Редкое сочетание лесов, озер, болот и лугов на сравнительно небольшом участке, создает представление о некоторых, характерных для Брянского массива, типах леса: сосновках и бересниках черничниковых, сосновках-вейниковых, злаковых и др., в основном I, II и III, реже IV бонитетов		Трубчевского леспромхоза Зеренского лесничества	Трубчевскому леспромхозу Зеренского лесничества	научные и научно-исследовательские

12.

Продолжение приложения № I.

I	:	5	:	6	:	7
Дубравы граба		Ценные грабовые дубравы на восточных границах его распространения. Среди участков встречаются насаждения граба семенного происхождения, с примесью дуба, ясени, клена и осины, возрастом до 100-140 лет; со вторым яруском из граба (кв. № 58) и насаждений граба семенного происхождения 60 лет с вкраеплинами березы, дуба кв. № 74, 87).		Злынковского лесхоза, Софиевского лесничества	Злынковскому лесхозу	
9 Урочище "Рудаки"		Весьма ценный участок лесного массива, где имеются показательные с научной точки зрения лесные культуры и плантации:		Карабинско-го лесхоза, Первомайского лесни-чества	Карабинскому лесхозу	
VII		a) тополя дельтовидного в возрасте 30 лет, пл. 7,5 га; б) лиственница даурской в возрасте II лет, пл. 20 га; в) лиственница сибирская в возрасте 26 лет, пл. 1,0 га; г) ореха маньчжурской в возрасте 26 лет, пл. 0,6 га; д) плантации тополей, пл. 1,0 га с 35 видами тополей и др. опытные культуры		лес Сербская		
10 Лесная дача "Соколий бор"		Весьма ценный лесной массив "Жуковского" в развалике р. Десна и ее притока р. Сиспоть. На сравнительно небольшой площади произрастают сосновые насаждения различных типов (брюничники, черничники, папаротниковые), сосново-еловые с примесью широколистенных и др. Имеется очень много красивых уголков природы: на левом возвышенном берегу р. Десны, с купами дуба (возрастом около 300 лет), среди пойменных лугов; с видами на широкую долину реки, поля и села по ее пологому склону. Места очень пригодные для размещения оздоровительных учреждений: домов отдыха, тур.лагерей, пионерских лагерей и др.		Жуковскому лесхозу	Жуковскому лесхозу	
V Заключение						

13.

Продолжение приложения № 1.

I	5	6	7
Брянский партизанский заповедник <i>в бронзе</i>	Заловедник Партизанской славы - места стоянки партизанского отряда Брянского района среди типичных еловых, широколиственных и лиственных лесов, северо-восточной части лесов области. На месте стоянки восстановлен и поддерживается партизанский лагерь (земляники и др.), поставлен обелиск - памятник погибшим партизанам	Бежицкого лесхоза, Фокинского лесничества	Бежицкому лесхозу и заводу завода БМЗ
Трубчевский партизанский заповедник <i>в мурзике</i>	Заповедник Партизанской славы - места стоянки партизан Трубчевского района среди типичных сосновых лесов юго-западной части Брянского лесного массива	Трубчевского леспромхоза, Острожуковского лесничества	Трубчевскому лесному леспромхозу
б) Дендрарии, парки, аллеи			
Дендрарий Брянского опытного леса	Дендропарк, расположенный на склоне пятой приречной террасы и ее нижней части. Имеет два отделения: лесную часть и коллекционный отдел. В составе первой - высокопродуктивный участок соснового леса (тип сосново-линовый) с примесью олии и широколиственных пород, площ. 3,6 га, возрастом 110-120 (270) лет с запасом до 600 куб. м. В коллекционном отделе - площ. 2,6 га, разбитом на 26 опытных участков, представлено до 380 видов древесной и кустарниковой растительности (в т.ч. значительное количество экзотов)	Учебно-опытного лесхоза, технологического института	Технологической школе

Продолжение приложения № I.

I	5	6	7
Дендрарии и лесные полосы на территории областной выставки	Молодой дендрарий на территории областной выставки, заложенный в 1956 году, в будущем маточный рассадник. Характерен многими видами древесной и кустарниковой растительности местных пород и экзотов: вейнутовой сосны, колючей ели, виргинского можжевельника, псевдотсуги, бархата амурского, орехов, скампии, чёремухи, маака, граба, явора, клена, тиннала, сев.красного дуба и др., всего около 250 видов	Областного управления сельского хозяйства	Технологическому институту недорого
Старинный парк в п.Локоть	Красивый старинный парк при районном центре состоит из лабиринта аллей из лиственницы, дуба, липы, ели, березы, вейнутовой сосны и др. возрастом выше 100 лет. Место отдыха и гуляний жителей райцентра	Локотского поссовета	Локотскому поссовету лучшее
Старинный парк в с.Ляличи	Старинный парк екатеринских времен с разнообразной коллекцией ценных деревьев и кустарников	Колхоза им.Ленина Суржского района	Ляличскому сельсовету Суржского района недорого
Старинный парк "Кутор Любки"	Старинный парк с коллекцией разнообразных ценных деревьев и кустарников, среди которых уникальными являются деревья мячевой белой акации и серебристой липны, редкие крупномерные деревья конского каштана диаметром около 60 см. и другие.	Детской лесной школы Новозыбковского района	Детской лесной школе Новозыбковского района недорого
Старинный парк при доме отдыха "Вынки"	Старинный парк при доме отдыха "Вынки" с посадками и аллеями из местных пород: липы, конского каштана, рябины и др. разнообразной коллекцией экзотов, в числе которых голубая колючая ель и многие виды кустарников	Клинцовского дома отдыха "Вынки"	Клинцовскому дому отдыха "Вынки" лучшее

Продолжение приложения № I.

I	5	6	7
✓ 19 Старинный парк при доме отдыха "Красный Рог"	Старинный парк, некогда заложенный писателем А.К.Толстым, с аллеями из многолетних деревьев липы	Дома отды- ха "Крас- ный Рог"	Дому от- дыха "Красный Рог"
✓ 20 Парк в с.Овстуг	Старинный парк в месте рождения поэта Ф.И.Тютчева в с.Овстуге, с аллеями из серебристого тополя и липы с зарослями рябинника, сирени	Колхоза "Овстуг" Куковского района	Овстугско- му сельсо- вету и <i>Союзспецшколе</i>
✓ 21 Парк при Хотылевской сельско-хозяйственной школе	Старинный парк и аллеи, в основном из лиственницы, липы и др. деревьев. Многочисленные одичавшие декоративные кустарники	Хотылевской сельскохозяйственной школы обл. управления сельского хозяйства	Хотылевской сельскохозяйственной школе <i>дир. и кур.</i>
✓ 22 Старинный парк в с.Трехбратском	Старинный липовый парк с аллеями и зарослями кустарников, сирени, ирги, свидины и др. с тихим <u>красивым</u> озером, где построен <u>межколхозный</u> санаторий	Дубровской районной больницы	Дубровско- му райис- полкому <i>дир. и кур.</i>
✓ 23 Старинный парк в с.Ревны	Старинный липовый парк, связанный с фамилией писателя К.Паустовского. Парк состоит из липовых аллей, деревьев клена, ясения, сосен, возрастом около 100 лет и зарослей сирени, шиповника, ирги, спиреи, бересклета, лещины и др. пород. В центре парка некогда находился пруд, ныне спущенный	Ровенского с/совета	Ровенскому с/совету <i>безупреч- жесток-</i>
✓ 24 Старинный городской парк в г. Трубчевске	Старинный городской парк на высоком правом берегу р.Десны (35-40 м.). Парк состоит из аллей липы, клена, тополя серебристого, бересмы, ильма, вяза и др. возрастом до 100 лет. Среди парка имеются одиночные деревья лиственницы сибирской и европейской, веймутовой сосны, сосни обыкновенной, липы крупнолистной, бересклета, ели и др., а также кустарники: химолость, спирея, разных видов, рябинник, смородина ягода, бересклет европейский и др. Из парка открывается прекрасный вид на широкую пойму реки Десна и окрестности (на 30-35 км.)	Трубчевско-го город- ского Совета	Трубчев- скому го- родскому Совету <i>безупреч-</i>

16.

Продолжение приложения № I.

I	:	5	:	6	:	7
в) Уникальные деревья						
25 Дуб-великан и его спутник осокорь Севск		Дуб черешчатый великан воз- растом около 500 лет на право-района Брянского берегу р.Десна, у быв. Свенско- го монастыри на меловых поч- вах. Там же осокорь или то- поль черный		Брянского Супоневского му детскому Супонев- ского с/совета, детского дома	Супоневско- му детскому дому <i>научное</i>	
26 Дуб-великан с капом		Уникальный дуб-великан 150 лет с капом, весом около 250 пудов, в дубовом насаждении		Севского лесхоза,	Севскому лесхозу	
27 Дуб с пирами- дальной кроной		Дуб с редкой пирамидальной кроной в городском парке г.Клиники		Клинцовско-Городскому горсо- Совету вета г.Клиники	Клинцовско-Городскому горсо- Совету вета г.Клиники	<i>научное</i>
28 Деревья кашта- на конского		Деревья конского каштана особо крупного размера в б.парке с.Фоеевичи		Челховского Челхов- с/совета скому Климовского с/совету района <i>изд</i> .	Челховского Челхов- с/совета скому Климовского с/совету района <i>изд</i> .	
29 Брянская шелковица		Одно из немногих мест произ- растания шелковицы (дерева юга СССР), которые прекрасно акклиматизировались в южной части области. Ценные как се- менники для воспроизводства и распространения шелковицы на север РСФСР		г.Новоэнб- ков, Новоэнб- ковского городского Совета	Новоэнб- ковскому педагоги- ческому институту <i>изд</i> .	
30		То же		Колхоза им.Ленина Ново-Роп- ского с/со- вета Кли- новского района	Ново-Роп- скому сельскому Совету <i>изд</i> .	
31 Дуб-великан		Дуб-великан возрастом около 300 лет, диаметром до 2,5 мтр.		Гнилушско- Дому инва- го с/совета лидов Клинцовско- Клинцовско- го района го района <i>изд</i>	Гнилушско- Дому инва- го с/совета лидов Клинцовско- Клинцовско- го района го района <i>изд</i>	

Продолжение приложения № I.

I	5	6	7
32.	г) Рощи, лесопарки		
Роща "Соловьи" 32. ✓ ◇	Роща на правом возвышенном берегу р.Десна со склоном к реке, расположена на местах выхода напластований мелового периода. Покрыта древесной и кустарниковой растительностью: дубом, сосной, лещиной, осиной бересклетом бородавчатым, сидиной с разнообразным травянистым покровом. Красивый вид с возвышенностей на пойму - излюбленное место отдыха тружеников Брянска и закладки будущего городского парка. По берегу реки расположен прекрасный пляж.	Брянского городского Совета	Брянскому городскому Совету Женев. Кудин.
Комсомольская Бабаева роща	Роща, созданная молодежью и населением на левом пониженном берегу р.Десна против г.Брянска посадкой деревьев береск., тополя, клена ясенелистного, липы, дуба и др. пород, ивами ива естественного происхождения. Переименовалась в "Бабаеву рощу". Рядом расположена песчаный пляж. Место отдыха молодежи и населения города. Роща ежегодно подсаживается и растет в пределах выделенной площади 96 га.	Брянского городского Совета	Брянскому городскому Совету Женев. Кудин.
✓ Роща "Лесные сараи"	Старинная роща естественного происхождения с преобладанием сосны и примесью липы и ели. По преданию одновременно с закладкой Брянского арсенала в 1783 году был огорожен участок леса на окраине старинного Брянска, где построены были склады (сараи) для хранения пушек и снарядов. В настоящее время место для отдыха и прогулок населения.	Брянского городского Совета	Брянскому городскому Совету Женев. Кудин.
<i>Через это место проходит пригород с 1861 г. Затем оно было огорожено с с. в. улицы 24. Расположено за границей основной бор восточнее берегу реки Десна и лесных сараев огорожено с с. в. улицы 24. Доказано, что это обрамлено Верхним судом. Установлено, что сараи "Лесные сараи" были построены в 1861 г. бывшими Тюльпанами 24.</i>			

Продолжение приложения № 1.

I	5	6	7
Роща "Власова Будка"	Естественная роща на правом берегу р.Болвы из пойменного дуба и единичных сосен, елей и берез, в подлеске - местами липа, крушина, бересклет, ива и др. С 1954 года дополнена культурными соснами, ели и лиственицами по всхолмлениям, дубом, ясением и др. породами - в более пониженных местах. Имеется два пойменных озерца. Рядом пляж по обеим берегам реки. Излюбленное место отдыха трудящихся города. Много красивых уголков.	Бежицкого района, Бежицкого лесничества	Бежицкому лесхозу Десногорскому лесхозу
Роща "Долинный Бор"	Роща естественного происхождения при владении р.Болва в р.Десну из пойменного дуба и единичных сосен, с подлеском - крушиной, черемухой, бересклетом и др. Закультивирована сосной, елью, дубом и др. породами с единично высаженными экземплярами ирги, каштана. В среднем - блэзде пойменного происхождения, пересыпающее летом. Место отдыха населения п.Самара-Радица	Бежицкого района, Бежицкого лесничества	Бежицкому лесхозу Десногорскому лесхозу
Хотылевский лесопарк	Лесная пригородная дача, на левом берегу р.Десни при впадении в нее р.Сеницы. Покрыта лесными насаждениями сосны, елово-лиственными и лиственными. Имеется до 20 га культур сосны и др. пород. На даче расположена школа-интернат и 2 пионерских лагеря. Имеет много красивых уголков, хороший вид на правый возвышенный берег р.Десны. Место отдыха и гуляний жителей Бежицкого района.	Бежицкого лесхоза, Сельцовского лесничества	Бежицкому лесхозу Десногорскому лесхозу Озборовскому лесхозу

19.

Продолжение приложения № I.

I	5	6	7
Буковский лесопарк № 38	Участок Жуковской лесной дачи, непосредственно примыкающий к рабочему поселку, в котором размещены оздоровительные учреждения (дом отдыха, детский туберкулезный санаторий и пионерские лагеря). Красивый лесной массив с преобладанием сосны и примесью березы до 1 един. в возрасте 65-80 лет (леса I гр.), II бонитета, с полнотой 0,5-0,7, с подростом сосны, запасом 180-220, до 15 проц. площади занято молодняками и культурными соснами и лиственицами. Излюбленное место отдыха трудящихся пос. Жуковка и гор. Брянска, рядом расположен большой и удобный пляж	Жуковско-го лесхоза и лесничества Жуковского отделения охраны природы (юнекции)	Жуковскому лесхозу и лесничеству охраны природы (юнекции) Денеск. Чижев. Озгоров.
"Десинские живули"	Красивые ландшафты и пейзажи	Трубчевско-го района	Трубчев- скому райиспол- кому Денеск.
Красногорские пейзажи	Живописное место на правом гористом берегу р. Десны. Внизу в красивых берегах протекает Десна, по взгорью раскинулись красивые боры	Красногор- ского района	Красногор- скому рай- исполному Денеск.
Ноименные дубравы	Красивые ландшафты по р. Беседи, притоке р. Иуть	Выгонич- ского рай- она	Выгонич- скому рай- исполному Денеск.
Березовые старинные аллеи	Прекрасный ландшафт лугов на левобережье р. Десны у дер. Ути с кущами могучих дубов	Дорожного отдела Трубчевско- го района	Дорожному отделу Трубчевско- го района Денеск.
—" —	Участок б. Екатеринского тракта Брянск-Трубчевск, с южными деревьями старой развесистой бересклети, окаймляющими большая	Дорожного отдела Суражского района	Дорожному отделу Суражского района Денеск.
	То же по тракту Сураж-Клиницы		

20.

Продолжение приложения № I

I	5	6	7
ЧЧ "Золотые кольца"	Красивый пейзаж по пойме, образованной нетянущим изгибами р.Десны. Красавицы с зарослями ив, одиночными участками лоса и широкой лентой лугов	Совхоза "Коммунар" Буровского района	Совхозу "Коммунар" Энгельс
ЧЧ Рогнединские ландшафты	Живописные окрестности с.Пятницкого по р.Габъя (притоку Десны)	Рогнединского района Воронежского с/совета	Рогнединскому районному исполнительному комитету
ЧЧ Нерусские пойменные дубравы	Красивые пойменные дубравы по р.Нерусса, состоящие из многолетних дубов	Брасовского и Суземского лесхозов	Брасовско- му и Суземскому лесхозам
б) Луга и луговые растения			Энгельс
ЧЧ Луг Хотылевской с/хоз. школы	Участок высокопроизводительного пойменного луга р.Десны с разнообразным травяным покровом, характерным для поймы среднего течения р.Десны	Хотылевского с/совета	Хотылевскому с/советству Брянскому району
ЧЧ Луг возле рощи "Соловьи"	Участок богатейшего пойменного луга у излучины р.Десны с весьма разнообразным составом травянистых растений: мятыликом, тимофеевкой, розовым клевером, чиной, горошками и др. Выше его по береговому валу растут сухолюбы и песколюбы, а ближе, у границы поймы в нижней части ее, произрастают пахучие болотные травы с калужицей золотистой, гравилатом, различными осоками, зонтичными и др. Типичный участок пойменных лугов брянщины	Брянского городского Совета	Брянскому городскому Совету

Продолжение приложения № I.

I	5	6	7
Луг у д.Красная ✓ ✓	Участок наиболее производи- тельного пойменного луга на левобережье р.Десны, ниже г.Трубчевска с преобладани- ем бекнами, которая с белой полевицей, бобовыми (клеве- рами) и др. разнообразными травами дает наиболее полно- ценные корма. Одни из типов пойменных лугов области	Трубчевско- го района с/совету Телецкого с/совета	Телецкому с/совету маун.
Крупнейший овраг "Пероторги" ✓ ✓	Овраго-балка "Пероторги" - протяжением 3,2 км. пред- ставляет особый эрозионный, единственный в Брянской об- ласти, приближающийся по сво- ей деятельности к горным со- лесным источникам. Так, заperi- од с 1890 по 1910 год выносы из балки песка, ила и глины за один наводок были столь велики, что дважды перепроруши- вали р.Десну. Перенесение реки на половину ширины и менее - весьма частое явление	Колхоза "Ленинский путь" Вы- гоничского района	Колхозу "Ленинский путь" Вы- гоничского района маун. турист.
Меловые круто- склоны по пра- вому берегу р.Десны ✓ 1	Меловые круто склоны, протя- женностью около 500 м., пред- ставляют типовые для Брянской области отложения горных по- ров среднего и верхнего яруса меловой системы. Часть из них обнажена, другая часть покры- та переселенным широколиствен- ным лесом, среди которой имеется несколько старых ду- бов, возрастом около 200 лет. Местность исключительно живо- писная	Супонев- ского с/совета Брянского района	Супонев- скую с/совету Брянского района маун. турист.

Продолжение приложения № I.

1	5	6	7
Припутские высоты на р.Ипуть	Исключительно живописная местность по правому берегу р.Ипуть. Высокие холмы, покры- тые древесной и кустарнико- вой растительностью, на фоне припойменных лугов. Близ с.Ущерпье. В обнажениях берес- та, встречаются наслоения двух ледниковых периодов с погребенной между ними доис- торической почвой	Клинцов- ского и Новоизб- ковского районов	Клинцов- скому и Новоизб- ковскому районам <i>научные и практиче- ские</i>
13 Мощные отло- жения лёсса на водоразделе притоков р.Десны (Сне- жети, Навли, Ровны)	Характеризуется особо мощными наслоениями лесовидного пок- ровного суглинка, превышающим обычные для Брянской области мощности в 2-3 раза, дости- гающиму с.Петрово 15-20 м.	Колхоза им.Калини- на Петров- ского с/со-ского с/со- вета Караб- цевского района	Колхозу им.Калини- на Петров- ского с/со-ского с/со- вета Караб- цевского района <i>научные</i>
Обнажение пог- ребённой почвы в овраге "Приливок"	Обнажение с двумя ярусами мощной погребенной почвы в глубоком овраге правобережья р.Десны в черте гор.Брянска	Брянского районов	Брянскому району
Обнажение с озерно-леднико- выми отло- жениями на правом берегу р.Судость	Обнажение с озерно-ледниково- ми отложениями и многочислен- ной четвертичной фауной и флорой на правом берегу р.Судости в с.Посудичи	Погарского района	Посудич- скому с/совету
Обнажение с озерно-леднико- выми отло- жениями на правом берегу р.Десны	Обнажение с озерно-леднико- выми отложениями и стоянкой кустарниковой эпохи. На правом берегу р.Десны вблизи с.Хотылево. Весьма живопис- ный участок	Брянского района	Хотылев- скому с/совету <i>научные практические</i>
Останец на пойме р.Судость	Останец с обнажениями погре- бенной почвы и с древне-лед- никовыми мерзлотными явления- ми на пойме р.Судость в районе с.Сапичи	Погарского района	Погарскому району

Челн
Чим

23.

Продолжение приложения № I.

I : 5 : 6 : 7

Обнажение третичных отложений на правом берегу р.Ипуть

Обнажение с наиболее полным комплексом третичных отложений с погребенной фауной и флорой на правом берегу р.Ипуть

Новозыбков-Ст.Бобо-
ского района, вическому
Ст.Бобович-с/совету
ского с/ко-ревучн.
вства

§ 1

в) Озера

✓ Озеро "Орехово" (Каляное)

Пойменное озеро по р.Десна под названием "Ореховое", характерно наличием представителей реликтовой растительности - водяного ореха двух видов. Красивый вид на правый и левый берега р.Десны

Совхоза
"Коммунар"
Бобартиного
управления
сельского
хозяйства

Совхозу
"Коммунар"
мечт.
иурч.

✓ Озеро Бечено

Озеро с берегами изрезанной формы в п.р.Десна, также характерно наличием упомянутого выше водяного ореха. Расположено волнист с.Вщих, где имеется древнее Городище. Красивый вид правого гористого берега р.Десны

Колхоза
им.Мичурина
Жуковского
района

Колхозу
им.Мичурина
Жуковского
района
иурч.

✓ Озеро Святое

Озеро карстового происхождения, чащевидной формы, большой глубины. Характерно наличием водяного ореха. Расположено в девственном лесу, в живописной местности. Место постоянных партизан, посещаемое туристами и любителями природы.

Дятьковского
ЛПХ, лесни-
чество Кле-
новского и
Знеберского

Дятьковско-
му леспром-
хозу
иурч.

✓ Озера Жерен-
ские Большое
и Малое

Красивые лесные озера, соединяющиеся между собой и р. Десной во время паводка. Расположены среди красивого соснового леса. Интересны для стоянок туристов

Трубчевского
леспромхоза
Жеренского
лесничества

Трубчев-
скому
леспром-
хозу
иурч.

Озго "Соловка" I Амурская обл
объект природ.

Экскур.
иурч.

24.

Продолжение приложения № I.

I	:	5	:	6	:	7
Озеро Круглое <i>бз</i>		Озеро карстового происхождения, значительной глубины, среди лесного массива, вблизи партизанского заповедника. Характерно наличием растущих по берегам ивы черничниковой, ивы лапландской и очеретником белым		Бежицкого ЛПХ, Фокинского лесничества	Бежицкому лесхозу	<i>Круглое</i> <i>Жильёвка</i>

Составлен Брянским областным отделением Всероссийского общества охраны природы по материалам: "Растительные богатства Брянщины, их охрана и использование" доктора биологических наук профессора В.В.Гроэдова, изд.1961 года; статьи "Река Десна как оврагообразователь" доцента В.И.Филина (Брянский краевед № 2); статьи "Общее геологическое строение бассейна р.Десна" инженера А.В.Арсентьева (Брянский краевед № 1) и другим материалам, собранным областным отделением общества по охране природы.



Секретарь исполнительного
комитета областного Совета
депутатов трудящихся

С.Янченко.

ма.

Приложение № 2

к решению исполнкома областного
Совета депутатов трудящихся от
1 июня 1961 года № 333

С П И С О К

древесной, кустарниковой, травянистой растительности
и мхов Брянской области, относящейся к реликтовым и
уникальным памятникам природы.

а) Деревья и кустарники (список)

1. Деревья вяза каркасового - по берегам р.Десны,
южнее г.Брянска.
2. Кустарники ивы черниквидной и ивы лапландской -
около озера "Круглое" и в Фокинском лесничестве, Бежицкого
лесхоза.
3. Кусты баяршиника украинского - по берегам реки
Десны, южнее г.Трубчевска.
4. Деревья сосны обыкновенной воротничковой формы в
Карабинском лесхозе и в Брянском опытном лесничестве.
5. Деревья опуровидно-сучковатой формы сосны обыкно-
венной на выходах мергелей в Карабинско-Крыловском учебно-
опытном лесничестве, севернее г.Брянска.
6. Древовидная лещина или лесной орешник в Карабинско-
Крыловском учебно-опытном лесничестве.
7. Деревья каштана конского особо крупных размеров - в
юго-западном углу области, в с.Фосовичи, южнее п.Климово и
др.местах.
8. Деревья шелковицы в Климовском и Новозыбковском
районах области.

б) Травянистые растения и мхи

1. Водяной орех (два вида) в озерах "Ореховое" и "Бечено" Жуковского района - реликтовое растение.

2. Орхидные: венерия башмачок, пыльцеголовники красный и длиннолистный, кукушник клубочковый, дремлик темнокрасный, гудиера ползучая, лютика белая, ятрышки в заповедном участке соснового леса при станции "Орловские дворики" (в Карабинско-Крыловском учебно-опытном лесничестве).

3. Орхидные: ятрышник клопоносный, мужской, бузинный, тайник сердцевидный, башмачок крупноцветковый - в Новоизбковском, Суражском и Стародубском районах.

4. Орхидные: башмачок крапчатый, ладьян трехнадрезный, надбородник безлистный, другие виды ятрышников - в различных местах области.

5. Страусник обыкновенный - черный папоротник - реликтовое растение по р. Снежеть (у ручьев).

6. Адонис весенний - на меловых склонах около с. Марково Погарского района.

7. Лунник-многолетник - по пойме р. Снежеть, как реликтовое растение.

8. Родник круглолистная - насекомоядное растение, растущее по верховым болотам.

9. Черемша - широколистный лук - представитель редких мест в широколиственных лесах, у ручьев.

10. Лилия Саранка или "царские кудри" - луковичное растение, растущее в лесных участках и на вырубках.

3.

11. Шпажник черепичатый - уникальное растение, встреченное по обочинам шоссе Брянск-Орел и около железной дороги на перегоне Орловские Дворики-Фокино.

12. Шпажник Солотчинский - уникальное растение в юго-западной части области.

13. Все виды касатика, особенно растущие южнее г. Трубчевска, по пойме реки Десны.

14. Очеретник белый - редкое растение, встречающееся около озера Круглое, севернее г. Брянска.

15. Мок Риччиокарпус - интереснейший представитель древних плавающих мхов, отмеченный по канавам южнее г. Брянска.

16. Иводоротник Сальвиния плавающая - древнейший папоротник, найденный в заводях на пойме р. Десны, около селения ч. Реликт.

17. Редкие степные растения в районе лесостепи (Богодуховский, Севский и др. районы).

Исполнительного
Комитета Совета
труда и культуры

С. Янченко.

Казань - восточная столица
Белые Гольчаковы
Все они - монголо-татары
Их род Казань - Казань
Многие из них были
Американскими
Сыновьями - Гольчаковы
(много русских имели)
Казань - Казань
Большинство из которых были
Домашними - Казань Сидоровы, Ивановы
Белые Гольчаковы и
Белые Гольчаковы
в генеалогии:

Первые пошли в Казань
Гольчаковы - Монголо-Казань
(или) Красные Гольчаковы
Красные Гольчаковы, Красные Гольчаковы
Экзекуторы Гольчаковы
(более 120 видов
Гольчаковы Гольчаковы
и Красные Гольчаковы)

Все монголы: православные
и католики

Большинство из которых
в генеалогии
и Красные Гольчаковы
и Красные Гольчаковы